

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าววนกร้อ - เขาแดง หมู่ที่ 11 ตำบลร่อนพิบูลย์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	347,204.67	1.4019	486,746.23	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา(งานป้าย)	-	-	-	
	เงินในไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันสัญญาจ้าง 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษี VAT 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			486,746.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			486,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้วและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าววนกร้อ - หมู่ที่ 11 ตำบลร่อนพิบูลย์ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการ

(นายเชิดศักดิ์ ไชยถาวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการราคา

(นายเด่นพงศ์ พลชนะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการ

(นายโสภณ นาคอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายธีระพงศ์ ธานีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายสรรเพชญ์ ทองกลับ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ



(นายวิฑูรย์ หม่อมปลัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าววนกร็อง - เขาแดง หมู่ที่ 11 ตำบลร่อนพิบูลย์

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 15 ซม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางถมด้วยหินคลุก ทั้ง 2 ข้าง

ปริมาณหินคลุกรวม 28.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ เลขที่ 10/2540 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	950.00	3	2,850	1.4019	4.21	3,995.42
2	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
3	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
5	งานทราหยาบรองพื้นผิวจราจร	ลบ.ม.	38.00	383.57	14,576	1.4019	537.73	20,433.62
6	งานไม้แบบคึดตามยาว ทั้ง 2 ข้าง	เมตร	190.00	21.94	4,169	1.4019	30.76	5,843.96
7	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	ตร.ม.	760.00	45	34,200	1.4019	63.09	47,944.98
8	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.<ลูกบาศก์>	ลบ.ม.	114.00	2,371.96	270,403	1.4019	3,325.25	379,078.58
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	152.00	23.28	3,539	1.4019	32.64	4,960.71
10	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	760.00	12.46	9,470	1.4019	17.47	13,275.43
11	งานถมขอบทางหินคลุก	ลบ.ม.	28.50	280.66	7,999	1.4019	393.46	11,213.53
12	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
					347,205			
TOTAL								486,746.23

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)

= 486,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)

(นายเชิดศักดิ์ ไชยถาวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายเด่นพงศ์ พลชนะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายโสภณ นาคอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายธีระพงศ์ ธานีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

(ลงชื่อ)

(นายสรรเพชญ์ ทองกลับ)

คณะกรรมการและเลขานุการ

อนุมัติ

(นายวิฑูรย์ หม่อมปลัด)