

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องพิบูลย์ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องพิบูลย์

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าแข็ง หมู่ที่ 3 ตำบลร่องพิบูลย์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องพิบูลย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลร่องพิบูลย์ อำเภอร่องพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลร่องพิบูลย์ อำเภอร่องพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	346,840.97	1.4019	486,236.36	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา(งานป้าย)	-	-	-	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันสัญญาจ้าง 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษี VAT 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			486,236.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			486,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าแข็ง หมู่ที่ 3 ตำบลร่องพิบูลย์ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายเชิดศักดิ์ ไชยถาวร)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายเด่นพงษ์ พลชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลร่องพิบูลย์

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการฯ
(นายโสภณ นาคอ่อน)

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องพิบูลย์

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายธีระพงศ์ ชานีรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลร่องพิบูลย์

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการฯและเลขานุการ
(นายสรรเพชญ์ ทองกลับ)

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องพิบูลย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องพิบูลย์

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายวิฑูรย์ หม่อมปลัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องพิบูลย์

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นราคากลาง

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าแข็ง หมู่ที่ 3 ตำบลอรอนพิบูลย์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ใต้ทางถมด้วยหินคลุกทั้ง 2 ชั้น ปริมาณหินคลุกรวม
จำนวน 28.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ เลขที่ 10/2540 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอรอนพิบูลย์ อำเภออรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอรอนพิบูลย์ อำเภออรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	งานถนน คสล.							
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	380.00	1.75	665	1,4019	2.45	932.26
2	งานปรับเกรดพื้นทาง	ตร.ม.	760.00	2.5	1,900	1,4019	3.50	2,663.61
3	งานเสริมดินถม	ลบ.ม.		164.71	-	1,4019	230.91	-
4	งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.3 ขนาด ๑ 0.60 ม.	ท่อน		1,502.78	-	1,4019	2,106.75	-
5	งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.3 ขนาด ๑ 0.80 ม.	ท่อน		2,007.57	-	1,4019	2,814.41	-
6	งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.3 ขนาด ๑ 1.00 ม.	ท่อน		2,864.38	-	1,4019	4,015.57	-
7	งานทรายหยาบรองพื้นผิวจราจร	ลบ.ม.	38.00	383.94	14,590	1,4019	538.25	20,453.33
8	งานไม้แบบคิดตามยาว ทั้ง 2 ชั้น	เมตร	190.00	21.94	4,169	1,4019	30.76	5,843.96
9	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	ตร.ม.	760.00	45.00	34,200	1,4019	63.09	47,944.98
10	คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.<ลูกบาศก์>	ลบ.ม.	114.00	2,371.96	270,403	1,4019	3,325.25	379,078.58
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	144.00	23.28	3,352	1,4019	32.64	4,699.62
12	ค่าผิวคอนกรีต	ตร.ม.	760.00	12.46	9,470	1,4019	17.47	13,275.43
13	งานถมขอบทางหินคลุก	ลบ.ม.	28.50	283.94	8,092	1,4019	398.06	11,344.58
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
					346,841			
							TOTAL	486,236.36

=	486,000.00
=	-
=	-

=	1,4019
=	-

กรรมการท่านหนึ่งก่อนก่อสร้างทาง คิดเป็นเงินประมาณ (พิเศษ)
 กรรมการท่านหนึ่งก่อนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 กรรมการใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คำ Factor F งานก่อสร้างทาง

คำ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ



(นายเจ็ดศักดิ์ ไชยถาวร)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนพิบูลย์

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ


(นายโสภณ นาคอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนพิบูลย์

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการและเลขานุการ

 (นายสรพรเพ็ญ ทองกลับ)

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนพิบูลย์

(ลงชื่อ).....ผู้ประเมินราคา

 (นายเด่นพงษ์ พลชนะ)

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนพิบูลย์